

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ROBÓT WYBURZENIOWYCH BUDYNKU "Ł" NA TERENIE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. SOBIESKIEGO 9
INWESTOR : INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. SOBIESKIEGO 9
BRANŻA : BUDOWLANA I INŻYNIERYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ALEKSANDRA KŁOSOWSKA
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw.2019r.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 18 maja 2004r. (Dziennik Ustaw nr. 130 poz. 1389, oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik-Ustaw nr. 202, poz. 2072).

Wszystkie użyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy własne materiałów i wyrobów należy traktować jako przykładowe, z możliwością ich zastąpienia produktami równoważnymi, o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczywistego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarze robót, wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2019R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej z rozdzielnicami, przewodami, oprawami i osprzętem elektrycznym uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót; 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji sanitarnych (z urządzeniami, osprzętem, rurociągami, kanałami wentylacyjnymi, kominki wentylacyjne itd.) uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót; 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	Kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka wiaty o konstrukcji stalowej, krytej płytami azbestowo-cementowymi falistymi nie nadającymi się do użytku 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-04 d.1 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm 11.0*7.0*0.15	m ³ m ³	 11.55	
				RAZEM	11.55
5	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*3.0*2*(11.0+7.0)	m ³ m ³	 21.60	
				RAZEM	21.60
6	KNR 4-04 d.1 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - posadzka betonowa 9.5*6.5*0.2	m ³ m ³	 12.35	
				RAZEM	12.35
7	KNR 4-04 d.1 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - podest przy wejściu do budynku 1.5*10.5*0.2	m ³ m ³	 3.15	
				RAZEM	3.15
8	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- fundamenty 0.8*(11.0*2+7.0*2)*0.3	m ³ m ³	 8.64	
				RAZEM	8.64
2		USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI			
9	Kalkulacja d.2 własna	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu i materiałów z rozbiórki i demontażu składowanych w kontenerach na odległość do 1 km poz.4+poz.5+poz.6+poz.8	m ³ m ³	 54.14	
				RAZEM	54.14
10	Kalkulacja d.2 własna	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji składowanych w kontenerach- za każdy nast. 1 km*9 Krotność = 9 poz.9	m ³ m ³	 54.14	
				RAZEM	54.14

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA- ŻOWE				0.00
2	USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z DEMONTA- ŻU I ROZBIÓRKI				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł